

УТВЕРЖДАЮ

*В.В. Аюпова*  
"21" "04" 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_ //  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2023 г.

СТСН "Копцево", Владимирская обл. Александровский район  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
(локальный сметный расчет)

на Выполнение работ по ремонту дорожного полотна, Территория СТСН "Копцево"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


	Базисные цены	Текущие цены
Сметная стоимость	115,419	1502,429 тыс.руб.
Средства на оплату труда	4,352	115,025 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	403,51	403,51 чел.час
Трудозатраты механизаторов	92,17	92,17 чел.час

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1 квартал 2023 г. в редакции 2020 года с изм. 1-9

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда	
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час	
															Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>															
<i>Ямочный ремонт (1549 кв.м)</i>															
1	ФЕРр68-15-2 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: до 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (100 м2)	15,49	1184,55	216,48	968,07 64,48	18349	3353	14996 999	26,43 1	6,22 26,43	181898	88627	93271 26398	403,51 92,17	
	<i>Накладные расходы от ФОТ(115025 руб.)</i>		102%			4439				102%	117326				
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(115025 руб.)</i>		54%			2350				54%	62114				
	<i>Всего с НР и СП</i>					25138					361338				
2	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная (т)	1,084	1554,2		1554,2	1685		1685		38372,66		41596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦ-04.2.01.01-0051	147,44	483,02			71216					898168			
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II (т)			483,02			71216		6091,75			898168		
<b>Итого прямые затраты по смете</b>						91250	3353 72901	14996 999			1121662	88627 939764	93271 26398	403,51 92,17
<b>В том числе (справочно):</b>														
фонд оплаты труда (ФОТ)						4352					115025			
материалы						72901					939764			
эксплуатация машин и механизмов						14996					93271			
<b>Накладные расходы</b>						4439					<b>117326</b>			
<b>Сметная прибыль</b>						2350					62114			
<b>Итого по смете:</b>														
Благоустройство (ремонтно-строительные)						98039					1301102			403,51 92,17
<b>Итого</b>						98039					1301102			403,51 92,17
Затраты на компенсацию НДС при УСН						17380					201327			
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>115419</b>					<b>1502429</b>			<b>403,51 92,17</b>

Составил:



Проверил: