

ТАСОВАНО

//
2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

[Подпись]
21 04 2023 г.



Форма 4т

СТСН "Копцево", Владимирская обл. Александровский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)

на Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия, Территория СТСН "Копцево"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	287,596	3470,475	тыс.руб.
Средства на оплату труда	2,433	63,96	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	131,11	131,11	чел.час
Трудозатраты механизаторов	101,18	101,18	чел.час
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1 квартал 2023 г. в редакции 2020 года с изм.1-9			


п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда	
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час	
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п				Материал	В т.ч. 3/п	Механизаторов в	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
дел 1. Новый раздел															
онт дорожного полотна (3364 кв.м)															
	ФЕР27-06-026-01	6,728	48,88		48,88	329		329	26,43	11,64	3828		3828		
	Розлив вяжущих материалов (т)				8,94			60	1	26,43			1589	5,55	
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														
	Накладные расходы от ФОТ(1589 руб.)		147%			88				147%	2336				
	Сметная прибыль от ФОТ(1589 руб.)		95%			57				95%	1510				
	Всего с НР и СП					474					7674				
	ФССЦ-01.2.01.01-0002	6,9	1834,31			12657					220610				
	Битум нефтяной дорожный жидкий (т)		1834,31					12657	31972,5		220610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕР27-06-029-01 ----- Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) ----- (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,364	10433,24	209,67	9348,79	35097	705	31449	26,43	6,2	244114	18642	194986	80,7
				874,78	293,08		2943	986	10,36	26,43		30486	26057	79,26
	<i>Накладные расходы от ФОТ(44699 руб.)</i>		147%			2486				147%	65708			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(44699 руб.)</i>		95%			1606				95%	42464			
	<i>Всего с НР и СП</i>					39189					352286			
4	ФЕР27-06-030-01 ----- При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (1000 м2) ----- (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,364	325,33	3,78	318,61	1094	13	1072	26,43	6,54	7497	336	7010	1,35
				2,94	7,44		9	25	15,29	26,43		151	661	1,98
	<i>Накладные расходы от ФОТ(997 руб.)</i>		147%			56				147%	1466			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(997 руб.)</i>		95%*0.85			31				95%*0.85	805			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1181					9768			
5	ФССЦ-04.2.01.01-0051 ----- Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II (т)	366	483,02			176785					2229581			
				483,02			176785		6091,75			2229581		
6	ФЕР27-03-004-02 ----- Устройство выравнивающего слоя из лома асфальтобетона: вручную (558 кв.м) (100 т) ----- (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,477	8138,48	688,56	7325,76	3882	328	3494	26,43	4,58	25788	8681	16004	34,14
				124,16	357,91		60	171	18,63	26,43		1103	4512	13,39
	<i>Накладные расходы от ФОТ(13193 руб.)</i>		147%			734				147%	19394			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(13193 руб.)</i>		95%*0.85			403				95%*0.85	10653			
	<i>Всего с НР и СП</i>					5019					55835			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ФССЦ-01.7.13.01-0001 ----- Лом асфальтобетонный (т)	48	51,29	-----		2462	-----		-----		17337	-----		
				51,29			2462		361,18			17337		
<i>Ливневая канализация</i>														
8	ФЕР01-02-057-02 ----- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)	0,04	1201,2	1201,2		48	48		21,53	1	1034	1034		6,16
									1	21,53				
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1034 руб.)</i>		89%			43				89%	920			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1034 руб.)</i>		40%*0.85			16				40%*0.85	352			
	<i>Всего с НР и СП</i>					107					2306			
9	ФЕР23-01-001-01 ----- Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3)	0,102	112,13	83,33	28,8	11	9	2	21,53	6,24	201	183	18	1,04
					3,22				1	21,53			7	0,03
	<i>Накладные расходы от ФОТ(190 руб.)</i>		117%			11				117%	222			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(190 руб.)</i>		74%*0.85			6				74%*0.85	120			
	<i>Всего с НР и СП</i>					28					543			
10	ФССЦ-02.3.01.02-0016 ----- Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	1,12	55,26	-----	55,26		62		-----			610	-----	
									62		544,22		610	
11	ФЕР22-01-011-05 ----- Укладка стальных водопроводных труб: 159 мм (км)	0,017	11506,13	3726	5767,29	196	63	98	26,43	9,42	2999	1674	924	6,12
				2012,84	687,4		35	12	11,72	26,43		401	309	0,9
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1983 руб.)</i>		117%			88				117%	2320			
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1983 руб.)</i>		74%*0.85			47				74%*0.85	1247			
	<i>Всего с НР и СП</i>					331					6566			
12	ФССЦ-23.5.02.02-0008 ----- Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (м)	17	151,87	-----	151,87		2582	-----	-----		22857	-----		
							2582		1344,54			22857		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов, группа грунтов: 1 (100 м3)	0,018	663,75	663,75		12	12		21,53	1	257	257		1,59
									1	21,53				
	Накладные расходы от ФОТ(257 руб.)		89%			11				89%	229			
	Сметная прибыль от ФОТ(257 руб.)		40%*0.85			4				40%*0.85	87			
	Всего с НР и СП					27					573			
14	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3)	1,98	55,26	55,26		109	109		544,22		1078	1078		
15	ФЕР01-01-004-04 Обратная засыпка траншеи: группа грунтов 1 (1000 м3)	0,0017	2775,3	65,91	2709,39	5		5	21,53	10,86	52	2	50	0,01
					448,92			1	1	21,53			16	0,07
	Накладные расходы от ФОТ(18 руб.)		92%			1				92%	17			
	Сметная прибыль от ФОТ(18 руб.)		46%*0.85							46%*0.85	7			
	Всего с НР и СП					6					76			
Итого прямые затраты по смете						235331	1178	36449			2777843	30809	222820	131,11
В том числе (справочно):							197704	1255				2524214	33151	101,18
фонд оплаты труда (ФОТ)							2433				63960			
материалы							197704				2524214			
эксплуатация машин и механизмов							36449				222820			
Накладные расходы							3515				92610			
Сметная прибыль							2170				57245			
Итого по смете:														
Автомобильные дороги						45862					425561			116,19
Материалы						192075					2469216			100,18
Земляные работы, выполняемые ручным способом						133					2879			7,75
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						2940					29966			7,16
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						6					76			0,93
Итого						241016					2927698			0,01
Затраты на компенсацию НДС при УСН						46580					542777			0,07
ВСЕГО по смете						287596					3470475			131,11
														101,18

Составил:



Проверил: