

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО

"19" 06 2023 г.



Форма 4т

УТВЕРЖДАЮ

"19" 06 2023 г.



СТСН "Копцево"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Ремонт дорожного полотна СТСН "Копцево", Владимирская область, Александровский район

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	83,916	1321,14	тыс.руб.
Средства на оплату труда	7,205	190,421	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	848,53	848,53	чел.час
Трудозатраты механизаторов	81,04	81,04	чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023 года

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда	
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час	Механизаторов
1	ФЕРр68-15-2	13,62	627,54	517,71	109,83	8547	7051	1496	26,43	6,22	195668	186364	9304	848,53	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (100 м2)	(1362 / 100)			11,27			154	1	26,43			4057	81,04	
	Накладные расходы от ФОТ(190421 руб.)		102%			7349				102%	194229				
	Сметная прибыль от ФОТ(190421 руб.)		54%			3891				54%	102835				
	Всего с НР и СП					19787					492724				
2	ФССЦ-04.2.01.01-0051	129,7	483,02			62648					791839				
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II (т)			483,02			62648		6105,16			791839			
3	ФССЦ-01.2.03.07-0023	0,953	1554,2			1481					36569				
	Эмульсия битумно-дорожная (т)			1554,2			1481		38372,66			36569			

Раздел 1. Новый раздел

Ямочный ремонт 1362 м2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Новый раздел						83916					1321132			
Итого прямые затраты по смете						72676	7051	1496			1024076	186364	9304	848,53
							64129	154				828408	4057	81,04
В том числе (справочно):														
фонд оплаты труда (ФОТ)						7205					190421			
материалы						64129					828408			
эксплуатация машин и механизмов						1496					9304			
Накладные расходы						7349					194229			
Сметная прибыль						3891					102835			
ВСЕГО по смете						83916,00					1321140,00			848,53
														81,04

Составил:



Проверил: